

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость _____ 907069.74 руб.

Средства на оплату труда: _____ 98729.69 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на:

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
									в том числе заработной платы	в том числе заработной платы
[Название раздела]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка участка										
1	ФЕР-01-01-130-01	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналопателем, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	1	3124.67	852.35	3124.67	2272.32	852.35	263	263
			1000 м	2272.32	99.81			99.81	9.46	9.46
2	ФЕР-27-03-002-01	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте из новых материалов	1	4527.27	4013.76	4527.27	277.21	4013.76	33.08	33.08
			1000 м2	277.21	415.27			415.27	34.76	34.76
3	ФЕР-37-01-022-01	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: спиральных камер	1	1861.28	230.54	1861.28	369	230.54	42.22	42.22
			м3	369	17.41			17.41	1.32	1.32
4	ФЕРр-53-22-1	Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций	1	948.38	9.2	948.38	626.17	9.2	77.4	77.4
			100 м	626.17	1.62			1.62	0.14	0.14
5	ФЕР-25-02-110-01	Прокладка и демонтаж временных трубопроводов для гидроиспытания из труб ПМТ Д-150	1	287.78	145.98	287.78	141.8	145.98	14.74	14.74
			100 м	141.8	21.31			21.31	1.73	1.73
6	ФЕРр-68-44-1	Вырубка засохшего кустарника и поросли в прибрежной зоне	1	24.02	0	24.02	24.02	0	2.94	2.94
			100 м2	24.02	0			0	0	0
7	ФЕР-01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	1	197.38	197.38	197.38	0	197.38	0	0
			100 шт	0	31.97			31.97	2.22	2.22
8	ФЕР-01-01-023-01	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1	1	2375.49	2320.89	2375.49	54.6	2320.89	7	7
			1000 м3	54.6	428.93			428.93	32.21	32.21
9	ФЕР-25-06-001-01	Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на плетевоз автокраном труб: Ду 50 мм	1	25.04	19.67	25.04	5.37	19.67	0.63	0.63
			км труб	5.37	2.03			2.03	0.15	0.15
Фундамент										
10	ФЕР-07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	1	433.43	104.28	433.43	329.15	104.28	44.6	44.6
			100 м	329.15	7.24			7.24	0.72	0.72
11	ФЕР-37-01-014-06	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной: штраб для закладных частей и пропуска арматуры	1	22289.68	918.96	22289.68	3556.96	918.96	378.4	378.4
			100 м2	3556.96	103.86			103.86	8.14	8.14
12	ФЕР-29-01-219-01	Укладка хризотилцементных труб в горизонтальных тоннелях: без заливки бетоном	1	343.18	15.85	343.18	157.77	15.85	16.4	16.4
			100 м	157.77	0			0	0	0

13	ФЕР-01-02-034-05	Обратная механизированная засыпка траншеи шириной до 150 мм, группа грунтов 3	1	887.86	279.79	887.86	13.57	279.79	1.74	1.74
			км	13.57	34		34	3.38	3.38	
14	ФЕР-01-01-081-01	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1	1	3846.72	3662.4	3846.72	184.32	3662.4	24	24
			1000 м3	184.32	419.72		419.72	31.09	31.09	
15	ФЕР-32-11-001-03	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном	1	10147.27	635.18	10147.27	9512.09	635.18	1124.36	1124.36
			км пути	9512.09	70.02		70.02	6.96	6.96	
16	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85		1.85	0.16	0.16	
17	ФЕР-08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	1	723.66	4.6	723.66	375.84	4.6	43.5	43.5
			100 м2	375.84	0.81		0.81	0.07	0.07	

Стены и перекрытия

18	ФЕР-06-05-001-01	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	1	23838.84	8007.84	23838.84	8705.04	8007.84	996	996
			100 м3	8705.04	1228.55		1228.55	91.53	91.53	
19	ФЕРр-54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	1	737.88	0	737.88	79.09	0	10.05	10.05
			100 кг	79.09	0		0	0	0	
20	ФЕР-32-11-001-03	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном	1	10147.27	635.18	10147.27	9512.09	635.18	1124.36	1124.36
			км пути	9512.09	70.02		70.02	6.96	6.96	
21	ФЕР-35-01-700-03	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: деревом, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	1	3948.51	19.26	3948.51	430.35	19.26	54.2	54.2
			100 м2	430.35	0		0	0	0	
22	ФЕР-10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1	2225.63	451.13	2225.63	1337.3	451.13	154.78	154.78
			100 м2	1337.3	65.15		65.15	5.27	5.27	
23	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85		1.85	0.16	0.16	
24	ФЕР-26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов	1	210.37	3.29	210.37	137.58	3.29	14.81	14.81
			100 м2	137.58	0.58		0.58	0.05	0.05	
25	ФЕР-10-01-032-01	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2	1	19206.34	269.41	19206.34	5696.49	269.41	599	599
			100 м2	5696.49	47.56		47.56	4.1	4.1	

Кровля

26	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85		1.85	0.16	0.16	
27	ФЕР-07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1	1153.5	159.44	1153.5	57.41	159.44	6.33	6.33
			100 м	57.41	1.04		1.04	0.09	0.09	
28	ФЕР-15-01-092-04	Установка кронштейнов для крепления фасадных навесных модулей: к торцевой поверхности перекрытий с люлек	1	52764.25	152.38	52764.25	409.31	152.38	43.04	43.04
			100 шт	409.31	4.26		4.26	0.34	0.34	

Окна и двери

29	ФЕР-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1	2467.65	250.56	2467.65	1031.55	250.56	115	115
			100 м2	1031.55	48.15		48.15	4.07	4.07	
30	ФЕР-37-01-046-03	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем: две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный	1	1937.84	609.43	1937.84	244.43	609.43	27.25	27.25
			10 м2	244.43	71.69		71.69	5.8	5.8	

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

31	ФЕР-07-07-001-04	Устройство в одноэтажных промышленных неотопливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным	1	3068.12	54.97	3068.12	577.63	54.97	71.4	71.4
			100 м2	577.63	7.92			7.92	0.64	0.64
32	ФЕР-27-09-004-05	Изготовление и установка тумб деревянных простых	1	6479.2	220.33	6479.2	1599.2	220.33	187.48	187.48
			100 шт	1599.2	26.78			26.78	2.21	2.21
33	ФЕР-10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	1	138.96	61.87	138.96	75.25	61.87	8.98	8.98
			100 м2	75.25	2.32			2.32	0.2	0.2
34	ФЕР-07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1	1153.5	159.44	1153.5	57.41	159.44	6.33	6.33
			100 м	57.41	1.04			1.04	0.09	0.09
35	ФЕР-07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	1	733.87	0	733.87	604.58	0	74	74
			100 м	604.58	0			0	0	0

Инженерные системы

36	ФЕР-21-02-005-01	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	1	128.28	21.04	128.28	91.39	21.04	9.61	9.61
			100 м3	91.39	1.2			1.2	0.1	0.1
37	ФЕР-16-08-001-01	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг	1	1425.02	54.33	1425.02	1239.09	54.33	154.5	154.5
			100 шт	1239.09	7.53			7.53	0.6	0.6
38	ФЕР-08-06-003-01	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м	1	43519.1	2908.3	43519.1	3575.85	2908.3	380.41	380.41
			мусоропровод	3575.85	451.4			451.4	33.7	33.7
39	ФЕР-16-03-001-01	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм	1	1026.69	31.23	1026.69	956.48	31.23	98	98
			100 м	956.48	5.24			5.24	0.44	0.44
40	ФЕР-21-02-001-01	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: из трехкомнатных квартир	1	645.92	42.16	645.92	270.91	42.16	28.82	28.82
			100 м3	270.91	3.67			3.67	0.31	0.31
41	ФЕРр-65-72-1	Частичный ремонт отопительных котлов, монтаж стальных каркасов обмуровки котлов	1	576.97	64.63	576.97	407.06	64.63	44.88	44.88
			т	407.06	5.75			5.75	0.46	0.46
42	ФЕР-07-01-028-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м	1	5159.64	2261.94	5159.64	1711.8	2261.94	180	180
			100 шт	1711.8	235.52			235.52	17.46	17.46

Отделка

43	ФЕР-05-01-096-07	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,19 м3	1	1503.89	426.99	1503.89	89.61	426.99	9.99	9.99
			м3	89.61	46.21			46.21	3.35	3.35
44	ФЕРр-56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	1	1064.75	0	1064.75	1064.75	0	134.1	134.1
			100 шт	1064.75	0			0	0	0
45	ФЕР-10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1	2225.63	451.13	2225.63	1337.3	451.13	154.78	154.78
			100 м2	1337.3	65.15			65.15	5.27	5.27
46	ФЕР-06-22-007-08	Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей автобетононасосами	1	157150.63	150411.4	157150.63	5728.14	150411.4	586.9	586.9
			100 м3	5728.14	2485.55			2485.55	185.73	185.73
47	ФЕР-07-07-001-04	Устройство в одноэтажных промышленных неотопливаемых зданиях стен из хризотилцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным	1	3068.12	54.97	3068.12	577.63	54.97	71.4	71.4
			100 м2	577.63	7.92			7.92	0.64	0.64
48	ФЕР-27-09-004-05	Изготовление и установка тумб деревянных простых	1	6479.2	220.33	6479.2	1599.2	220.33	187.48	187.48
			100 шт	1599.2	26.78			26.78	2.21	2.21
49	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16

Лестницы и крыльцо

50	ФЕРр-58-34-10	Устройство зонтов над крыльцами и подъездами из листовой стали	1	2338.81	2.56	2338.81	197.73	2.56	23.18	23.18
			100 м	197.73	0.77			0.77	0.06	0.06

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

51	ФЕР-06-23-003-06	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных маршей	1	482.98	46.38	482.98	409.07	46.38	46.17	46.17
			т	409.07	6.89			6.89	0.53	0.53
52	ФЕР-24-02-072-01	Установка двухлинзового компенсатора с изготовлением катушки и приваркой фланцев на стальных газопроводах диаметром: до 100 мм	1	366.64	70.22	366.64	35.33	70.22	3.62	3.62
			шт	35.33	7.37			7.37	0.56	0.56
53	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16
54	ФЕРр-59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	1	5230.41	45.35	5230.41	2717.66	45.35	318.6	318.6
			100 шт	2717.66	12.88			12.88	1.01	1.01
55	ФЕР-26-02-020-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком валиком в 2 слоя: для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)	1	131.74	3.57	131.74	126.33	3.57	14.81	14.81
			100 м2	126.33	0.7			0.7	0.06	0.06
56	ФЕР-10-04-001-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	1	3225.67	110.61	3225.67	1324.04	110.61	158	158
			100 м2	1324.04	15.95			15.95	1.29	1.29

Наружная отделка

57	ФЕР-15-01-096-01	Устройство горизонтального температурного шва при устройстве вентилируемого фасада	1	53.77	0.66	53.77	52.68	0.66	4.75	4.75
			100 м	52.68	0.12			0.12	0.01	0.01
58	ФЕР-06-22-007-08	Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей автобетононасосами	1	157150.63	150411.4	157150.63	5728.14	150411.4	586.9	586.9
			100 м3	5728.14	2485.55			2485.55	185.73	185.73
59	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16
60	ФЕР-15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками	1	70.37	2.91	70.37	65.62	2.91	7.83	7.83
			100 м2	65.62	0.58			0.58	0.05	0.05

Внутренняя отделка

61	ФЕРр-56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	1	12714.22	139.5	12714.22	1210.22	139.5	120.3	120.3
			100 шт	1210.22	38.44			38.44	3.03	3.03
62	ФЕР-10-01-013-02	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя	1	8247.6	224.48	8247.6	1122.07	224.48	137.34	137.34
			100 м2	1122.07	29.94			29.94	2.35	2.35
63	ФЕР-06-22-007-08	Бетонирование криволинейных стен с ранее установленной внутренней герметичной облицовкой: толщиной до 1200 мм с подачей автобетононасосами	1	157150.63	150411.4	157150.63	5728.14	150411.4	586.9	586.9
			100 м3	5728.14	2485.55			2485.55	185.73	185.73
64	ФЕР-15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	1	390.37	0.97	390.37	268.46	0.97	30.3	30.3
			100 м2	268.46	0.26			0.26	0.02	0.02
65	ФЕР-13-08-004-01	Разделка швов футеровки химическистойкой теплопроводной водонепроницаемой замазкой при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм	1	51.04	1.81	51.04	20.79	1.81	1.98	1.98
			м2	20.79	0.42			0.42	0.04	0.04
66	ФЕР-09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1	1536.25	419.9	1536.25	651.74	419.9	65.7	65.7
			т	651.74	12.42			12.42	0.87	0.87
		Итого прямых затрат:				755891.45	87049.77	483528.55		9744.87
		Зарплата рабочих	1			87049.77		11679.92		886.27
		Машины и механизмы	1			483528.55				
		Материалы	1			185313.13				
		Итого неучтенных материалов	1			0				
		Итого				755891.45				
		Накладные расходы от ФОТ	0			0				
		Сметная прибыль от ФОТ	0			0				
		Итого транспортных расходов	1			0				
		Итого				755891.45				

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

Итого (без НДС)		755891.45
НДС	20%	151178.29
Итого по смете (с НДС)		907069.74

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]